



Die Entstehungsgeschichte dieses Projekts beginnt mit den Zisterziensern. Deren Kloster Waldsassen wurde um 1133 durch den Markgrafen Diepold III. von Vohburg mit Mönchen aus dem thüringischen Volkenroda gegründet. Sie kolonisierten das kaum besiedelte Land. Es dauerte nicht lange, bis das Kloster prosperierte. Die kargen Böden ließen jedoch kaum Landwirtschaft zu; so verlegte man sich auf Fischzucht. In schweißtreibender Spatenarbeit entstanden über die Zeit hunderte von Fischteichen in den Auen der Waldnaab. So prägend war die Rolle der Mönche, dass dieser Teil der Oberpfalz bis heute Stiftland heißt.

Seit Kindesbeinen mit der Gegend vertraut, knüpften die Architekten Peter und Christian Brückner mit ihrer Waldnaabkapelle an diese Verschwisterung von Sakralem, Ökonomie und Kulturlandschaft in zeitgenössischer Form an. Das korrespondiert mit dem 1999 initiierten Bundesnaturschutz-Großprojekt „Waldnaabaue“ zur Wahrung dieser von Wasser und lichtem Wald geprägten Auenlandschaft bei gleichzeitig verbesserter Zugänglichkeit des Naturraums für Erholungssuchende. Um Biotopschutz, Belange der Fischzüchter und touristische Interessen unter einen Hut zu bringen, war eine angemessene Wegeführung essenziell. Als Rad- und Wanderoute bot sich die stillgelegte frühere Bahntrasse nach Tirschenreuth an, die mitten durch die Teichlandschaft führt. Längs der Trasse schlugen Brückner & Brückner Architekten im Auftrag des Landkreises 2010 eine Brücke über die Waldnaab. 2012 folgte die „Himmelsleiter“, ein pyramidenförmig getreppter, stählerner Aussichts-

Text **Frank Peter Jäger** Fotos **Marie Luisa Jünger**

Gebaute Dreifaltigkeit

Die Umgebung gibt die Materialität des Baukörpers vor: Von Beton, versetzt mit im Boden vorkommendem Kaolinsand, entwickelt sie sich vertikal zu Fichtenholz.

Hommage an die Landschaft der Zisterzienser: Brückner & Brückner Architekten errichteten an der Waldnaab unweit ihrer Heimatstadt Tirschenreuth mit Hilfe zahlreicher Spender eine Wegkapelle aus Holz und Beton.

Architektur

Brückner & Brückner Architekten, Tirschenreuth/Würzburg; Peter Brückner, Christian Brückner

Mitarbeit

Stephan Gräbner, Tobias Lippert, Anton Frank, Jannik Bayerl, Elke Endres

Bauherr

Rotary Club Stiftland

Landschaftsplanung

Stadt-Land-Fanck, Tirschenreuth


Tragwerksplanung



Bodensteiner & Partner, Weiden

Glockenguss


Benediktinerabtei Maria Laach

Von West nach Ost liegen Waldnaabkapelle, Heusterzbrücke und Himmelsleiter in der „Tirschenreuther Teichpfanne“, einem der größten und ältesten Teichkomplexe Deutschlands. Umgebungsplan: Architekten





Aus dem Betonsockel schieben sich Nischen und Sitzbänke hervor, während die abgetrepten Holzbalken dem Raum von oben seine Form geben. Grundriss und Schnitt im Maßstab 1:150



Am Waldrand unverbaute Weitsicht, schrumpft das Blickfeld nach Betreten der Kapelle. Durch einen Glaseinsatz im Dach fällt Licht von außen ein.

Der Faktor drei definiert die Kubatur. Auch die Erscheinung des Baus bestimmen drei Elemente: Holz, Beton und das Wasser, in dem er steht.

punkt, der die Weitläufigkeit der Teichlandschaft ehrfahrbarm macht.

So war es – aufgrund religiöser Prägung der Landschaft wie auch der Erbauer – folgerichtig, diese zwei Elemente durch ein drittes zu ergänzen: die Kapelle. Peter Brückner verschlagwortete diesen architektonischen Dreiklang später mit „Aufstieg – Übergang – Einkehr“. Der örtliche Rotary-Club übernahm die Rolle des Bauherrn und Koordinators. Man lancierte Spendenaufrufe,

und im Laufe von knapp drei Jahren kamen 170.000 der benötigten 270.000 Euro zusammen – Unternehmen spendeten, ebenso wie zahlreiche Privatpersonen, von 50 bis 25.000 Euro. 100.000 Euro flossen aus dem Leader-Förderprogramm der ländlichen Wirtschaft der EU und des Lands Bayern.

Architektur der Einkehr

Die Architekten entwarfen einen hoch aufragenden Baukörper auf rechteckigem Grundriss. Der Faktor drei definiert die Kubatur – 3 Meter breit, 6 Meter lang und 9 Meter hoch. Auch die Erscheinung des Baus bestimmen drei Elemente: Holz, Beton und das Wasser, in dem er steht. Oberhalb des Ortbeton-Sockels besteht der Baukörper aus 325 vertikal montierten Fichtensplanken mit Kantenmaß 25 x 25 Zentimetern. In

den elegant abstrahierten, zweigeteilten Körper ist der Eingang von außen eingeschnitten.

Miteinander verschraubte Holzbalken bestimmen nicht nur die Außenhülle, sondern auch die ausdrucksvolle vertikale Raumstaffelung über Eingang und Innenraum der Kapelle: Gruppen unterschiedlich langer Balken bilden, von den Randbalken getragen, als massiver Körper den Negativraum des Inneren. Nur knapp unterm Dach und oberhalb des Eingangs ist aus dem Holz Platz für die Glocke ausgespart. Je nach Zahlungskraft ist den Spendern ein langer oder ein kürzerer Balken gewidmet. An der Ostecke des Gebäudes reicht der Betonsockel etwas höher, wodurch er die Stirnseite des Innenraums fasst. Eine Wandkonsole dient als bescheidener Altar, erhellt von einem Oberlicht. Eine dünne Aluminiumbeschichtung auf dem Balken verstärkt hier das vom Dach einfallende Licht. Mit einem Fuß

im Wasser stehend, wird die Kapelle mit Wald und Boden ganz nebenbei Schnittpunkt für die Elemente der Landschaft. Der Baugrund, aus dem die Kapelle zu wachsen scheint, enthält das in der Gegend abgebaute Kaolin. Auch „Porzellanerde“ genannt, sorgt es dafür, dass das Wasser in den Teichen nicht versickert. Dem Zement für die Kapelle ist Kaolinsand beigemischt, wodurch der Beton seine helle, weißlich schimmernde Textur gewann.

Der entstandene Raum für Andacht oder auch ganz individuelle Spiritualität ist konfessions- und bekenntnisübergreifend gedacht. Brückner & Brückner, souverän auf dem Feld einer regional verwurzelten handwerklichen Moderne, verwirklichten in der Waldnaabau eine Ort der Einkehr. Expressiv-abstrakt nach außen, kriecht der kleine Sakralraum Innen eine Atmosphäre des Schutzes; wohnlich, zugleich fast feierlich.